

TÁJÉKOZTATÓ CSOMAGAJÁNLAT

Komplett 11 kW-os otthoni töltőcsomag

Háromfázisú fali töltővel, készülékvédelemmel és teljes körű telepítéssel.

AJÁNLAT KELTE	2026. július 23.	ÉRVÉNYESSÉG	15 nap*
MEGRENDELŐ	Érdeklődő részére	KÉSZÍTETTE	Komáromy Tamás

BRUTTÓ CSOMAGÁR

Legfeljebb 10 m normál nyomvonalig

389 900 Ft

bruttó, ÁFÁ-val

A csomag tartalma

- 11 kW-os, háromfázisú Type 2 fali töltő
- Legfeljebb 10 m méretezett 5×4 mm² rézkábel
- 32 mm-es falon kívüli védőcsővezés
- IP-védett, külön készülékvédelmi elosztó
- 40 A, 30 mA A típusú ÁVK
- Hárompólusú C25 A kismegszakító
- Felszerelés, bekötés és teljes beüzemelés
- Kiszállás, villamos ellenőrzés és próbatöltés

A 11 kW-os töltéshez háromfázisú betáplálás szükséges. A csomag megfelelő rendelkezésre álló teljesítmény esetén érvényes.

MŰSZAKI ÉS KERESKEDELMI RÉSZLETEK

Tételes árbontás

Tétel	Menny.	Nettó	Bruttó
11 kW-os Type 2 fali töltőberendezés	1 db	153 439 Ft	194 868 Ft
MT 5×4 mm ² rézkábel	10 m	16 664 Ft	21 162 Ft
MŰ II 32 mm védőcső	10 m	5 626 Ft	7 145 Ft
MŰ II 32 mm könyök	4 db	1 473 Ft	1 871 Ft
IP-védett 9 modulós elosztó	1 db	7 416 Ft	9 418 Ft
Hárompólusú C25 A kismegszakító	1 db	5 993 Ft	7 611 Ft
40 A, 30 mA A típusú ÁVK	1 db	17 900 Ft	22 733 Ft
12 modulós fázissín	1 db	1 841 Ft	2 338 Ft
MŰ II 32 mm bilincs	12 db	1 399 Ft	1 777 Ft
Vigyázz! 400 V figyelmeztető matrica	1 db	143 Ft	182 Ft
Szerelési és bekötési segédanyag	1 cs.	5 114 Ft	6 495 Ft
Telepítési munkadíj	1 alk.	75 000 Ft	95 250 Ft
Kiszállás	1 alk.	15 000 Ft	19 050 Ft
Összesen		307 008 Ft	389 900 Ft

ÁFA (27%): 82 892 Ft. A feltüntetett végösszeg tartalmazza az ÁFÁ-t.

Fizetés és ütemezés

1 Felmérés Díjmentes helyszíni egyeztetés és műszaki ellenőrzés.	2 Megrendelés 50% előleg: 194 950 Ft. A töltőt és az anyagokat ezt követően rendeljük meg.	3 Átadás A fennmaradó 194 950 Ft a sikeres beüzemelés után fizetendő.
--	--	---

Az ajánlat feltételei

- A csomagár megfelelő háromfázisú betáplálás és legalább 3×16 A rendelkezésre álló teljesítmény esetén érvényes.
- Az ár legfeljebb 10 m, falon kívüli, jól hozzáférhető, normál nyomvonalon történő kábelezést tartalmaz.
- Az elosztóberendezésben megfelelő helynek, a védővezetőnek és a földelési rendszernek rendelkezésre kell állnia.
- Falvésés, földmunka, tűzgátló átvezetés, mérőhely-átalakítás és teljesítménybővítés külön ajánlat alapján készül.
- A töltő beépített DC 6 mA védelmének hiányában szükséges kiegészítő hibaáram-védelem külön tétel.

2 év gyártói jótállás

A töltőberendezésre a gyártó/forgalmazó feltételei szerint.

5 év kivitelezői garancia

A Vill&Go Solution Kft. által elvégzett kivitelezési munkára.

*A 389 900 Ft-os bruttó indulóár a fenti műszaki tartalomra vonatkozik. A végleges vállalási ár a helyszíni felmérés után kerül visszaigazolásra.

MEGRENDELŐ / CÉGNÉV

ELFOGADÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS

OTTHONTÖLTÖK.HU

+36 30 578 9356 | info@otthontoltok.hu

www.otthontoltok.hu

SZOLGÁLTATÓ

Vill&Go Solution Kft.

info@villandgo.hu | www.villandgo.hu