

TÁJÉKOZTATÓ CSOMAGAJÁNLAT

Komplett 22 kW-os intelligens otthoni töltőrendszer

Dinamikus terhelésmenedzsmenttel, mérővel és teljes körű telepítéssel.

AJÁNLAT KELTE	2026. július 23.	ÉRVÉNYESSÉG	15 nap*
MEGRENDELŐ	Érdeklődő részére	KÉSZÍTETTE	Komáromy Tamás

BRUTTÓ CSOMAGÁR

Legfeljebb 10 m normál nyomvonalig

461 900 Ft

bruttó, ÁFA-val

A csomag tartalma

- Zencar WPro 22 kW LB, háromfázisú fali töltő
- Dinamikus terhelésmenedzsment és mérő
- App, WiFi, Bluetooth és RFID vezérlés
- 7,5 m-es fix Type 2 töltőkábel
- Legfeljebb 10 m méretezett 5 eres rézkábel
- Árnyékolt kommunikációs kábel a mérőhöz
- Külön IP-védett készülékvédelem
- Felszerelés, bekötés és teljes beüzemelés

A 22 kW a rendszer maximális teljesítménye. A dinamikus szabályozás a ház pillanatnyi fogyasztásához igazítja a töltést.

MŰSZAKI ÉS KERESKEDELMI RÉSZLETEK

Tételes árbontás

Tétel	Menny.	Nettó	Bruttó
Zencar WPro 22 kW LB töltő és mérő	1 db	190 551 Ft	242 000 Ft
MT 5×6 mm ² rézkábel	10 m	23 592 Ft	29 960 Ft
FTP Cat5e árnyékolt kommunikációs kábel	10 m	1 620 Ft	2 058 Ft
MŰ II 32 mm védőcső	10 m	5 243 Ft	6 658 Ft
MŰ II 32 mm könyök	4 db	1 372 Ft	1 743 Ft
IP-védett 9 modulós elosztó	1 db	6 910 Ft	8 776 Ft
Hárompólusú C32 A kismegszakító	1 db	4 813 Ft	6 113 Ft
40 A, 30 mA A típusú ÁVK	1 db	16 680 Ft	21 184 Ft
12 modulós fázissín	1 db	1 716 Ft	2 179 Ft
MŰ II 32 mm bilincs	12 db	1 304 Ft	1 656 Ft
Vigyázz! 400 V figyelmeztető matrica	1 db	134 Ft	170 Ft
Szerelési és bekötési segédanyag	1 cs.	4 766 Ft	6 053 Ft
Telepítési munkadíj	1 alk.	90 000 Ft	114 300 Ft
Kiszállítás	1 alk.	15 000 Ft	19 050 Ft
Összesen		363 701 Ft	461 900 Ft

ÁFA (27%): 98 199 Ft. A feltüntetett végösszeg tartalmazza az ÁFA-t.

Fizetés és ütemezés

1 Felmérés Díjmentes helyszíni egyeztetés és műszaki ellenőrzés.	2 Megrendelés 50% előleg: 230 950 Ft. A töltőt és az anyagokat ezt követően rendeljük meg.	3 Átadás A fennmaradó 230 950 Ft a sikeres beüzemelés után fizetendő.
--	--	---

Az ajánlat feltételei

- A csomagár megfelelő háromfázisú betáplálás és szabványos meglévő hálózat esetén érvényes; teljesítménybővítést nem tartalmaz.
- Az ár legfeljebb 10 m, falon kívüli, jól hozzáférhető, normál nyomvonalon történő kábelezést tartalmaz.
- A kábel végleges keresztmetszete a nyomvonal, a fektetési mód és a terhelhetőségi méretezés alapján kerül meghatározásra.
- Amennyiben a méretezés 5×10 mm² keresztmetszetet vagy nagyobb elosztót ír elő, annak többletköltsége külön ajánlatban szerepel.
- Falvésés, földmunka, tűzgátló átvezetés, mérőhely-átalakítás és szolgáltatói teljesítménybővítés külön tétel.

2 év gyártói jótállás

A Zencar töltőberendezésre a gyártó/forgalmazó feltételei szerint.

5 év kivitelezői garancia

A Vill&Go Solution Kft. által elvégzett kivitelezési munkára.

*A 461 900 Ft-os bruttó indulóár a fenti műszaki tartalomra vonatkozik. A végleges vállalási ár a helyszíni felmérés után kerül visszaigazolásra.

MEGRENDELŐ / CÉGNÉV

ELFOGADÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS

OTTHONTÖLTÖK.HU

+36 30 578 9356 | info@otthontoltok.hu

www.otthontoltok.hu

SZOLGÁLTATÓ

Vill&Go Solution Kft.

info@villandgo.hu | www.villandgo.hu