

TÁJÉKOZTATÓ CSOMAGAJÁNLAT

BEV Smart DLB 7,4 kW otthoni töltőcsomag

Intelligens fali töltővel, dinamikus terheléskezeléssel és teljes körű telepítéssel.

AJÁNLAT KELTE	2026. szeptember 21.	ÉRVÉNYESSÉG	15 nap*
MEGRENDELŐ	Érdeklődő részére	KÉSZÍTETTE	Komáromy Tamás

BRUTTÓ CSOMAGÁR

Legfeljebb 10 m normál nyomvonalig

354 890 Ft

bruttó, ÁFÁ-val

A csomag tartalma

- BEV Smart DLB 7,4 kW töltő + EM3-Box + CT
- Egyfázisú, legfeljebb 7,4 kW-os kialakítás
- Legfeljebb 10 m méretezett 3×6 mm² rézkábel
- 32 mm-es falon kívüli védőcsövezés
- Külön IP-védett készülékvédelem
- 1P+N C32 A, 30 mA A típusú RCBO
- Felszerelés, bekötés és teljes beüzemelés
- Teljes körű villamos dokumentációs csomag
- Kiszállás és próbatöltés

A töltőberendezés és a DLB a csomag része.

Az ajánlat megfelelő, egyfázisú töltésre és szabványos meglévő hálózat esetén érvényes.

MŰSZAKI ÉS KERESKEDELMI RÉSZLETEK

Tételes árbontás

Tétel	Menny.	Nettó	Bruttó
BEV Smart DLB 7,4 kW (töltő + EM3-Box + CT)	1 db	157 472 Ft	199 990 Ft
MT 3×6 mm ² rézkábel	10 m	14 728 Ft	18 703 Ft
MŰ II 32 mm védőcső	10 m	5 192 Ft	6 594 Ft
MŰ II 32 mm könyök	4 db	1 360 Ft	1 727 Ft
IP-védett 6 modulós elosztó	1 db	6 439 Ft	8 177 Ft
1P+N C32 A, 30 mA A típusú RCBO	1 db	17 924 Ft	22 764 Ft
MŰ II 32 mm bilincs	12 db	1 291 Ft	1 640 Ft
Szerelési és bekötési segédanyag	1 cs.	4 720 Ft	5 995 Ft
Telepítési munkadíj	1 alk.	75 000 Ft	95 250 Ft
Kiszállás	1 alk.	15 000 Ft	19 050 Ft
Töltőcsomag kedvezmény	1 tétel	-7 874 Ft	-10 000 Ft
Telepítési kedvezmény	1 tétel	-11 811 Ft	-15 000 Ft
Összesen		279 441 Ft	354 890 Ft

ÁFA (27%): 75 449 Ft. A feltüntetett végösszeg tartalmazza az ÁFÁ-t.

Fizetés és ütemezés

1 Felmérés Díjmentes helyszíni egyeztetés és műszaki ellenőrzés.	2 Megrendelés 50% előleg: 177 445 Ft. A töltőt és az anyagokat ezt követően rendeljük meg, a kivitelezési időpontot foglaljuk.	3 Átadás A fennmaradó 177 445 Ft a sikeres beüzemelés után fizetendő.
--	--	---

Az ajánlat feltételei

- A csomagár a BEV Smart DLB 7,4 kW töltőcsomaggal, egyfázisú, legfeljebb 7,4 kW-os kialakításra vonatkozik.
- Az ár legfeljebb 10 m, falon kívüli, jól hozzáférhető, normál nyomvonalon történő kábelezést tartalmaz.
- A meglévő elosztó, védővezető és földelési rendszer megfelelőségét a helyszíni felmérés során ellenőrizzük.
- Falvésés, földmunka, tűzgátló átvezetés, mérőhely-átalakítás és teljesítménybővítés külön tétel.
- A végleges védelmi kialakítás a töltő gyártói előírása és a helyszíni hálózat alapján kerül meghatározásra.

Gyártói jótállás

A beépített villamos anyagokra és készülékekre a gyártói feltételek szerint.

5 év kivitelezői garancia

A Vill&Go Solution Kft. által elvégzett kivitelezési munkára.

*A 354 890 Ft-os bruttó indulóár a fenti műszaki tartalomra vonatkozik. A végleges vállalási ár a helyszíni felmérés után kerül visszaigazolásra.

MEGRENDELŐ / CÉGNÉV

ELFOGADÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS

OTTHONTÖLTÖK.HU

+36 30 578 9356 | info@otthontoltok.hu

www.otthontoltok.hu

SZOLGÁLTATÓ

Vill&Go Solution Kft.

info@villandgo.hu | www.villandgo.hu