

TÁJÉKOZTATÓ CSOMAGAJÁNLAT

Tesla Smart DLB 11 kW otthoni töltőcsomag

Tesla Wall Connectorral, gyári dinamikus terhelésmenedzsmenttel és teljes körű telepítéssel.

AJÁNLAT KELTE	2026. szeptember 21.	ÉRVÉNYESSÉG	15 nap*
MEGRENDELŐ	Érdeklődő részére	KÉSZÍTETTE	Komáromy Tamás

BRUTTÓ CSOMAGÁR

Legfeljebb 10 m normál nyomvonalig

468 267 Ft

bruttó, ÁFÁ-val

A csomag tartalma

- Tesla Wall Connector, 11 kW-os beállítással
- Tesla Remote Meter Kit 3CT terhelésmenedzsment
- Legfeljebb 10 m NY-Y 5x4 mm² rézkábel
- 32 mm-es falon kívüli védőcsővezés
- Külön IP-védett 12 modulós készülékvédelem
- 3P C16 A kismegszakító + 40 A, 30 mA A típusú ÁVK
- Felszerelés, bekötés és teljes beüzemelés
- Teljes körű villamos dokumentációs csomag
- Kiszállás és próbatöltés

A Tesla Wall Connector és a Remote Meter Kit 3CT a csomag része.

A termékcsomag kedvezményes ára 279 990 Ft; a telepítési munkadíjból további 10% kedvezményt adunk.

MŰSZAKI ÉS KERESKEDELMI RÉSZLETEK

Tételes árbontás

Tétel	Menny.	Nettó	Bruttó
Tesla Wall Connector - ajánlott fogyasztói ár	1 db	170 709 Ft	216 800 Ft
Tesla Remote Meter Kit 3CT - ajánlott fogyasztói ár	1 db	65 555 Ft	83 255 Ft
NY-Y 5x4 mm ² rézkábel	10 m	18 160 Ft	23 063 Ft
MŰ II 32 mm védőcső	10 m	5 626 Ft	7 145 Ft
MŰ II 32 mm könyök	4 db	1 473 Ft	1 871 Ft
IP-védett 12 modulós elosztó	1 db	10 782 Ft	13 693 Ft
Hárompólusú C16 A kismegszakító	1 db	3 311 Ft	4 205 Ft
40 A, 30 mA A típusú ÁVK	1 db	17 900 Ft	22 733 Ft
12 modulós fázissín	1 db	1 841 Ft	2 338 Ft
MŰ II 32 mm bilincs	12 db	1 399 Ft	1 777 Ft
Vigyázz! 400 V figyelmeztető matrica	1 db	143 Ft	182 Ft
Szerelési és bekötési segédanyag	1 cs.	5 114 Ft	6 495 Ft
Telepítési munkadíj	1 alk.	75 000 Ft	95 250 Ft
Kiszállás	1 alk.	15 000 Ft	19 050 Ft
Tesla termékcsomag kedvezmény	1 tétel	-15 799 Ft	-20 065 Ft
10% kedvezmény a telepítési munkadíjból	1 tétel	-7 500 Ft	-9 525 Ft
Összesen		368 714 Ft	468 267 Ft

ÁFA (27%): 99 553 Ft. A feltüntetett végösszeg tartalmazza az ÁFÁ-t.

Fizetés és ütemezés

1 Felmérés Díjmentes helyszíni egyeztetés és műszaki ellenőrzés.	2 Megrendelés 50% előleg: 234 134 Ft. A töltőt és az anyagokat ezt követően rendeljük meg, a kivitelezési időpontot foglaljuk.	3 Átadás A fennmaradó 234 133 Ft a sikeres beüzemelés után fizetendő.
--	--	---

Az ajánlat feltételei

- A csomagár háromfázisú, 11 kW-os kialakításra vonatkozik, legalább 3×16 A rendelkezésre álló teljesítmény esetén.
- Az ár legfeljebb 10 m, falon kívüli, jól hozzáférhető, normál nyomvonalon történő NYY-J kábelezést tartalmaz.
- A meglévő elosztó, védővezető és földelési rendszer megfelelőségét a helyszíni felmérés során ellenőrizzük.
- Falvésés, földmunka, tűzgátló átvezetés, mérőhely-átalakítás és teljesítménybővítés külön tétel.
- A végleges védelmi kialakítás a töltő gyártói előírása és a helyszíni hálózat alapján kerül meghatározásra.
- A Tesla termékfedezmény a Tesla által közölt fogyasztói árakhoz képest került meghatározásra.

Gyártói jótállás

A beépített villamos anyagokra és készülékekre a gyártói feltételek szerint.

5 év kivitelezői garancia

A Vill&Go Solution Kft. által elvégzett kivitelezési munkára.

*A 468 267 Ft-os bruttó indulóár a fenti műszaki tartalomra vonatkozik. A végleges vállalási ár a helyszíni felmérés után kerül visszaigazolásra.

MEGRENDELŐ / CÉGNÉV

ELFOGADÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS

OTTHONTÖLTÖK.HU

+36 30 578 9356 | info@otthontoltok.hu

www.otthontoltok.hu

SZOLGÁLTATÓ

Vill&Go Solution Kft.

info@villandgo.hu | www.villandgo.hu